
KOSZTORYS ŚLEPY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkielów - Kol.
Stawek II etap
ADRES INWESTYCJI : Szynkielów - Kol. Stawek, gm. Konopnica
INWESTOR : GMINA KONOPNICA
ADRES INWESTORA : Rynek 15, 98-313 Konopnica
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2016

Poziom cen : I kwartał 2016r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0.66	km	0.660	
				RAZEM	0.660
2	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10	m ²		
d.1	1301-05	cm 660	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
3	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.1	1302-02	1320	m	1320.000	
				RAZEM	1320.000
2	45233123-7	PODBUDOWA			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 660*4,3=2838m ² 2838	m ²	2838.000	
				RAZEM	2838.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.2	0113-04	cm 660*4,3=2838m ² 2838	m ²	2838.000	
				RAZEM	2838.000
3	45233222-1	NAWIERZCHNIA			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 660*4=2640m ² 2640	m ²	2640.000	
				RAZEM	2640.000
7	KNR 2-31	Pobocza - nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubość po zagęszczeniu 10	m ²		
d.3	0204-03	cm 660*2*0,75=990m ² 990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
4	45233150-5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.4	0702-04	pow. do 0.3 m ² 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.660		
2 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	660.000		
3 d.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	1320.000		
2	45233123-7	PODBUDOWA				
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 660*4,3=2838m2	m ²	2838.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 660*4,3=2838m2	m ²	2838.000		
3	45233222-1	NAWIERZCHNIA				
6 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 660*4=2640m2	m ²	2640.000		
7 d.3	KNNR 2-31 0204-03	Pobocza - nawierzchnia z tłuczni kamienno-gruzowego grubość po zagęszczeniu 10 cm 660*2*0,75=990m2	m ²	990.000		
4	45233150-5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
8 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
9 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4.000		

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Kod wg CPV	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1	1 - 3	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		45100000-8	
2	4 - 5	PODBUDOWA		45233123-7	
3	6 - 7	NAWIERZCHNIA		45233222-1	
4	8 - 9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		45233150-5	
		RAZEM netto			
		VAT			
		Razem brutto			
Ogółem wartość kosztorysowa robót					
W tym:					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					

Słownie: