

PGI.6220.1.2015/2016

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) oraz art. 104 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Łuczak, ul. Łokietka 47 m 57 , 98-200 Sieradz działającej w imieniu INTEROIL Spółka Jawna, Kolonia Szczercowska 4, 97-420 Szczerców w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji paliw na działce nr ewid. 510/10 w obrębie geodezyjnym Konopnica, jednostka ewidencyjna Konopnica, powiat wieluński

orzekam :

Ustalam dla INTEROIL Spółka Jawna, Kolonia Szczercowska 4, 97-420 Szczerców realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji paliw na działce nr ewid. 510/10, obręb geodezyjny Konopnica, jednostka ewidencyjna Konopnica, powiat wieluński, oraz określám następujące warunki realizacji :

I. Zakres, skala i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę istniejącej stacji paliw na działce nr ewid. 510/10 w obrębie geodezyjnym Konopnica, jednostka ewidencyjna Konopnica, powiat wieluński, która obejmuje demontaż istniejących, nie spełniających wymagań podziemnych zbiorników na paliwa oraz posadowić w to miejsce 3- komorowego, dwupłaszczowego zbiornika na ON i benzynę o pojemności 32 m³ oraz podziemnego zbiornika na LPG o poj. 9,2 m³. Ponadto planuje się posadowienie dwóch dystrybutorów dla benzyn i oleju napędowego oraz jeden dystrybutor dla gazu propan-butan.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania :

1. Przedsięwzięcie należy zrealizować bez konieczności wycinki drzew i krzewów;
2. Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew należy zaplanować na okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Roboty ziemne związane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie mogą powodować duże straty wody oraz urazy mechaniczne dlatego prace te należy wykonywać ręcznie, z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3 cm. Jeśli konieczne będzie obcinanie korzeni, należy je wykonać w sposób fachowy, prostopadle do osi korzenia . Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do miejsca zdrowego. Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatem powierzchniowymi, żeby

- uniemożliwić wnikanie w nią patogenów. Prac tych nie należy prowadzić w temperaturach ujemnych ze względu na ryzyko przemrożenia korzeni oraz nie powinny one trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni). Do zasypania dołów należy wykorzystać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Jest to możliwe tylko w przypadku gdy była ona w prawidłowy sposób składowana (w przyzmach o wys. do 2,5 m). Pozostałą część wykopu należy uzupełnić ziemią urodzajną lub kompostem;
3. W trakcie prowadzenia prac budowlanych rosnące na terenie inwestycji drzewa należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie pni – realizowane przez obłożenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Pień należy oszalować do wysokości osadzenia gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość wynosić 1,7 m). Dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany . Dodatkowo powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami słomianymi. Deski powinny do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać na nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstaw pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek założonych w odległości 40-60 cm. Stosowane materiały będą zabezpieczać przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzęt budowlany, dlatego muszą być stosunkowo wytrzymałe;
 4. W celu zmniejszenia wielkości emisji pyłów, w wietrzne dni, należy spryskać teren realizacji inwestycji wodą;
 5. Należy zabezpieczać folią materiały sypkie takie jak cement;
 6. Prace na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰ ;
 7. Prace związane z wymianą starych zbiorników należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, tak, aby pozostałości paliw i osadów ropopochodnych ze starych zbiorników nie przedostały się do gruntu;
 8. Głębsze warstwy gruntu od 30 cm do 100 cm powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy przeznaczyć do zniwelowania terenu, a nadmiar należy wywozić na składowisko odpadów jako warstwę rekultywacyjną;
 9. Odpady materiałów budowlanych takie jak części betonu, gruz należy wykorzystać jako podsypka pod nawierzchnię dróg komunikacji wewnętrznej i placów manewrowych zaś ich nadmiar należy wywieźć na składowisko odpadów;
 10. Po wydobyciu z ziemi zbiorników paliw należy przekazać uprawnionemu odbiorcy - bezpośrednio po zdemontowaniu;
 11. Dystrybutory i zanieczyszczone węże i rurociągi należy przekazać jako odpad uprawnionemu odbiorcy bezpośrednio po zdemontowaniu;
 12. Odpady wytworzone w trakcie budowy należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych , przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich zabieranie, odzysk czy unieszkodliwienie;
 13. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
 14. Przed rozładunkiem cysterny, należy bezwzględnie ją uziemić, przyłączając do instalacji uziemiającej stacji, której przyłączy znajduje się w studziencie zlewowej;
 15. Przed rozładunkiem paliwa i po jego zakończeniu należy dokonać odczytu stanu paliwa w odpowiedniej komorze zbiornika magazynowego;

16. Wodę należy pobierać poprzez przyłącze z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
17. Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzić do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
18. Ścieki odpadowe z terenu uszczelnionej powierzchni zadaszego pola dystrybucji paliw płynnych ze stanowiskiem rozkładu paliw płynnych oraz pozostałą powierzchnią dróg wewnętrznych w całości należy kierować do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej;
19. Ścieki opadowe z pozostałych powierzchni utwardzaliby odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji deszczowej bez podczyszczenia;
20. Wody opadowe z dachów należy odprowadzać na tereny zielone bez oczyszczenia;
21. Wytwarzane opady należy zbierać selektywnie i czasowo gromadzić w odpowiednio do tego przystosowanych magazynach oraz miejscach gromadzenia, w oznakowanych miejscach, w oznakowanych pojemnikach, kontenerach, lub opakowaniach firmowych;
22. Odpady należy magazynować w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, zaś magazyny odpadów winny posiadać podłoże utwardzone, odporne na działanie opadów w przypadku ich niekontrolowanego rozproszenia;
23. Odpady niebezpieczne należy magazynować w magazynie odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym w budynku kasowym, w pomieszczeniu gospodarczym, w specjalnych pojemnikach;
24. Teren stacji należy wyposażyć w pojemniki na odpady komunalne;
25. Odpady należy przekazywać okresowo specjalistycznym firmom do dalszego zagospodarowania;
26. Należy prowadzić okresowe sprawdzenie szczelności i stanu technicznego wszelkich instalacji;
27. Przedmiotowa stacja winna spełniać wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz 1853);

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska;

1. Należy zaprojektować następujące powierzchnie przedmiotowej stacji paliw po przebudowie: uszczelniona powierzchnia zadaszego pola dystrybucji paliw płynnych ze stanowiskiem rozładunku paliw płynnych oraz pozostałą powierzchnią dróg wewnętrznych – ok. 150 m² , oraz pozostałe powierzchnie utwardzone – ok. 550 m²;
2. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w miejsce dwóch zbiorników o poj. 15 m³ każdy należy zaprojektować podziemny zbiornik na LPG o poj. 9,2 m³ oraz 3-komorowy , dwupłaszczowy zbiornik na ON i benzynę o pojemności 32 m³ wyposażony w system monitoringu przestrzeni między płaszczej dołowany w ziemi, przykryty warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m;
3. Należy zaprojektować zbiorniki paliw wyposażone w tzw. „wahadło gazowe” o skuteczności ok. 99%;
4. Należy zaprojektować skolektorowane odpowietrzenie komór zawierających benzynę i olej napędowy, odprowadzone nad powierzchnię terenu na wysokość min. 4,0 m, przewodem odpowietrzającym, zakończonym zaworem oddechowym z przerywaczem płomienia;
5. W budynku kasowym należy zaprojektować kocioł na olej o mocy 15 kW oraz emitor w postaci komina o wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,2 m;

6. Zaprojektować dwa dystrybutory dla benzyn i oleju napędowego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80 dB;
7. Zaprojektować jeden dystrybutor dla gazu propan -butan o wydajności 50 dm³/min
8. Nad dystrybutorami należy zaprojektować zadaszenie w postaci wiaty, o wysokości co najmniej 4,5 m;
9. Zaprojektować dystrybutory paliw wyposażone w instalacje do odsysania oparów, które odprowadzone będą do zbiornika magazynowego paliw, o skuteczności min. 90%;
10. Zaprojektować jeden klimatyzator o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 85 dB, umieszczony na wysokości ok. 5,5 m n.p.t. oraz jeden wentylator o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 dB, umieszczony na wysokości ok. 5,5 m n.p.t.;
11. W miejscach narażonych na wyciek paliw (teren dystrybucji paliw) należy zaprojektować nieprzepuszczalne powierzchnie utwardzone zaś teren dystrybucji paliw należy ograniczyć szczelnymi krawężnikami i wyposażać w system odwodnień liniowych, kierujących ścieki do separatora koalescencyjnego;
12. Należy zaprojektować separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o przepustowości nominalnej min. 1,6 dm³/s.

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia :

1. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
2. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Firma INTEROIL Spółka Jawna, Kolonia Szczercowska 4, 97-420 Szczerców, za pośrednictwem pełnomocnika Pani Moniki Łuczak, zwróciła się z wnioskiem z dnia 08.01.2015 r. (wniosek wpłynął do tut. urzędu w dn. 16.01.2015 r.) do Wójta Gminy Konopnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji paliw na działce nr ewid. 510/10 w obrębie geodezyjnym Konopnica, jednostka ewidencyjna Konopnica, powiat wieluński, województwo łódzkie .

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 35: „ instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub miesznin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancji chemicznych i mieszaninach , niebędących produktami spożywczymi , z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów. Wójt Gminy Konopnica wystąpił do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia, organy te wydały następujące opinie:

- a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi – postanowieniem z dnia 16 marca 2015r. , znak sprawy: WOOŚ-I.4240.94.2015.ES.2 , wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ,
- b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu – wydał opinię z dnia 4 marca 2015 r. , znak sprawy PSSE.ZNS.460-2/15, w której uznał, iż przeprowadzenie oceny

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia winno być wymagane i ustalił jego zakres.

Wójt Gminy Konopnica mając na uwadze w/w opinie w dniu 15 maja 2015 r. wydał postanowienie, znak PGI.6220.1.2015 w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalił jego zakres.

W dniu 1 lutego 2016 r. pełnomocnik inwestora złożył do tutejszego urzędu raport oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W drodze obwieszczenia znak PGI.6220.1.2015/2016 z dnia 7 czerwca Wójt Gminy Konopnica podał do wiadomości publicznej informację o złożonym wniosku oraz o możliwości składania uwag i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie wniesiono uwag, ani wniosków dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione Organy, stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne po spełnieniu określonych warunków niniejszej decyzji. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

O niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójty Gminy Konopnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. INTEROIL Spółka Jawna
Kolonja Szczercowska 4
97-420 Szczerców
2. Monika Łuczak
ul.Łokietka 47/57
98-200 Sieradz

WÓJT

Grzegorz Turalczyk

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, ul. POW 14,98 – 300 Wieluń