

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,543	km	0.543	
				RAZEM	0.543
2	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścina-	m ²		
d.1	1301-05	nia 15 cm - w miejscach zawyżonych na odcinku I i II o szerokości średniej			
	analogia	1m 543*2*1,0=1086m ² Krotność = 1,5 1086	m ²	1086.000	
				RAZEM	1086.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych szerokości 4,2 o grubości po	m ²		
d.1	0113-05	zagęszczeniu 10 cm na odcinku II w km 0+000 do km 0+543			
		543*4,2=2280,6m ² 2280.6	m ²	2280.600	
				RAZEM	2280.600
2	45233123-7	NAWIERZCHNIA DROGI			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.2	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S 50/70 KR2			
		543*4=2172m ² 2172	m ²	2172.000	
				RAZEM	2172.000
5	KNR 2-31	Pobocza z kłińca kamiennego 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 12 cm:	m ²		
d.2	0204-03	543*0,5*2=543m ² Krotność = 1.2			
	analogia	543	m ²	543.000	
				RAZEM	543.000