

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy.

Adres: działka 469/45, obręb Konopnica, gmina Konopnica

Kody CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Inwestor: Gmina Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica

Wykonawca:

Sporządził: Daniel Czarnuch

Sprawdził:

Data opracowania: luty 2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa budynku gminnego centrum kultury i biblioteki publicznej w Konopnicy			
1.1	KNKRB 6 0802-0300	Nawierzchnia z mas bitumiczno-mineralnych.Sposób rozbiórki ręczny,grubość nawierzchni 4 cm (1,3+1,5)*(4,6+1,5+1,5)	m2 m2	 21,280	 21,280
1.2	KNKRB 6 0801-0100	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa,grubość podbudowy 15 cm \$1.1	m2 m2	 21,280	 21,280
1.3	KNNR-W 3 0103-0100	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 3,0 m w gruntach suchych kategorii I-II,z zasypaniem i odeskowaniem wykopu 0,9*(\$1.1)	m3 m3	 19,152	 19,152
1.4	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 0,4*0,1*(4,75+1,4+1,4)	m3 m3	 0,302	 0,302
1.5	KNR 2-02 0201-0100	Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. 0,3*0,4*(4,7+1,35+1,35)	m3 m3	 0,888	 0,888
1.6	KNR 2-02 0290-0100	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. 0,015	t t	 0,015	 0,015
1.7	KNR 2-02 0290-0101	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 0,03	t t	 0,030	 0,030
1.8	KNR 2-02 0604-0505	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie na lepiku na zimno.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna 0,3*(4,6+1,3+1,3)	m2 m2	 2,160	 2,160
1.9	KNR-W 2-02 0101-0600	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,24*1,53*(4,6+1,3+1,3)	m3 m3	 2,644	 2,644
1.10	KNR 2-02 0603-0900	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. (4,6+1,3+1,3+1,06+1,06+4,22)*1,53	m2 m2	 20,716	 20,716
1.11	KNR 2-02 0603-1000	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa. \$1.10	m2 m2	 20,716	 20,716
1.12	KNNR-W 3 0107-0100	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II \$1.3	m3 m3	 19,152	 19,152
1.13	KNKRB 6 0104-0200	Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa dolna 0,15*1,5*(1,3+1,3+1,5+1,5+4,6)	m3 m3	 2,295	 2,295
1.14	KNKRB 6 0104-0300	Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa górna \$1.13	m3 m3	 2,295	 2,295
1.15	KNKRB 6 0306-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych częściowo zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowych.Warstwa wiążąca asfaltowa grubości 4 cm \$1.13	m2 m2	 2,295	 2,295
1.16	KNKRB 6 0306-0500	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowych.Warstwa ścieralna asfaltowa grubości 3 cm \$1.13	m2 m2	 2,295	 2,295
1.17	KNKRB 6 0102-0700	Podsypka cementowo-piaskowa.Sposób zagęszczania ręczny 0,9*1,06*4,22	m3 m3	 4,026	 4,026
1.18	KNR 2-02 0218-0100	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 0,2*4,6*1,3	m3 m3	 1,196	 1,196
1.19	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 4,6*1,3	m2 m2	 5,980	 5,980
1.20	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność=7 \$1.19	m2 m2	 5,980	 5,980
1.21	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową. 4,6*1,3	m2 m2	 5,980	 5,980

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.22	KNR-W 2-02 1208-0100	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi, przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane (4,9+1,3)	m m	6,200	6,200
1.23	KNR 2-02 1121-0100	Okładziny schodów z płytek na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 4,6*1,3+1,3*9	m2 m2	7,150	7,150
1.24	KNR 2-02 1121-0500	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) \$1.23	m2 m2	7,150	7,150
1.25	KNR 2-02 1122-0100	Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych metodą kombinowaną. Przygotowanie podłoża. Cokolik o wysokości 10 cm (B.I.nr 8/96) 4,6	m m	4,600	4,600
1.26	KNR 2-02 1122-0700	Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek. Cokolik o wysokości 10 cm (B.I.nr 8/96) \$1.25	m m	4,600	4,600
1.27	KNR-I 0-28 2630-0301	Tynki cienkowarstwowe - tynk mineralne 0,9*(4,6+1,3)	m2 m2	5,310	5,310
1.28	KNR 4-01 0329-0100	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych 1,15*1,45	m2 m2	1,667	1,667
1.29	KNNR-W 3 0306-0200	Przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek 0,45*0,18*2,1	m3 m3	0,170	0,170
1.30	KNNR-W 3 0306-0400	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm 2,1*3	m m	6,300	6,300
1.31	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice stalowe wykończone 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.32	KNNR 2 1104-0400	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone 1,45*2,08	m2 m2	3,016	3,016
1.33	KNNR 3 0602-0100	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunt. siatkach 0,70*(1,45+2,08+2,08)	m2 m2	3,927	3,927
1.34	KNNR 3 0605-0100	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z zagruntowaniem mlekiem wapiennym, ścian i sufitów \$1.33	m2 m2	3,927	3,927
1.35	KNNR 3 0604-0100	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2 0,5*(1,45+2,08+2,08)	m2 m2	2,805	2,805
1.36	KNNR 3 0607-0100	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką, z przetarciem tynków \$1.35	m2 m2	2,805	2,805