

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 1.110	km	1.110	
				RAZEM	1.110
2	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.1	1301-05	1110*2*0,75=1665m ²	m ²	1665.000	
	analogia	1665		RAZEM	1665.000
3	KNNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia w obrębie pasa drogowego	ha		
d.1	0108-05	0.09	ha	0.090	
	analogia			RAZEM	0.090
4	KNNR 6	Odkopanie rowu otwartego prawostronnego z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - analogia do 30cm	m		
d.1	1302-02	Krotność = 1.5	m	1100.000	
	analogia	1100		RAZEM	1100.000
2	45233142-6	PODBUDOWA			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	km 0+000 do 1+110 szerokość 4,2m = 4662m ² wyokrąglenia skrzyżowań = 30,9m ² 4692.9	m ²	4692.900	
				RAZEM	4692.900
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - analogia do grub. 8cm	m ²		
d.2	0113-05	Krotność = 0.8	m ²	4692.900	
	analogia	4692.9		RAZEM	4692.900
3	45233123-7	NAWIERZCHNIA DROGI			
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem podbudowy i nawierzchni drogowych 0,5kg/m ²	m ²		
d.3	1005-07	4692.9	m ²	4692.900	
				RAZEM	4692.900
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna)	m ²		
d.3	0309-02	km 0+000 do 1+110 szerokość 4,0m = 4440m ² wyokrąglenia skrzyżowań = 30,9m ² 4470.9	m ²	4470.900	
				RAZEM	4470.900
9	KNNR 2-31	Pobocza z kłińca kamiennego 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm - analogia do grub. 12cm	m ²		
d.3	0204-03	1110x2x0,5=1110m ² 1110	m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
4	45233220-7	OZNAKOWANIE			
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
d.4	0702-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
d.4	0705-07	17.4	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400