

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0.385	km	0.385	
				RAZEM	0.385
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w	m ³		
d.1	0202-09	gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowy- ładowczymi - koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi 376	m ³	376.000	
				RAZEM	376.000
2	45233123-7	PODBUDOWA			
3	KNNR 6	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, war-	m ²		
d.2	0111-01	stwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - analogia do grub. 15cm			
	analogia	ciąg główny 385*3,3 = 1270,5m2 poszerzenia i wyokrąglenia skrzyżowań 65m2 Krotność = 1.5 1335.5	m ²	1335.500	
				RAZEM	1335.500
4	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm:	m ²		
d.2	0113-02	ciąg główny 385*3,3 = 1270,5m2 poszerzenia i wyokrąglenia skrzyżowań 65m2 1335.5	m ²	1335.500	
				RAZEM	1335.500
3	45233123-7	NAWIERZCHNIA DROGI			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-02	zagęszczeniu 4 cm - analogia do grub. 5cm (warstwa ścieralna) AC 11 S 50/ 70 KR2			
	analogia	ciąg główny 385*3,0 = 1155m2 poszerzenia i wyokrąglenia skrzyżowań 59,6m2 Krotność = 1.25 1214.6	m ²	1214.600	
				RAZEM	1214.600
6	KNR 2-31	Pobocza z kłińca kamiennego 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 12 cm:	m ²		
d.3	0204-03	757*0,5=378,5m2			
	analogia	Krotność = 1.2 378.5	m ²	378.500	
				RAZEM	378.500
4	45110000-1	REGULACJA URZĄDZEŃ			
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej	szt.		
d.4	1406-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.4	1406-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	45233220-7,	OZNAKOWANIE			
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.5	0702-05	pow. ponad 0.3 m2 - znaki A-7 (średnie)	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000