

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Szynkielów - Kolonia Majorat					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
d.1	analogia	945	m	945.00	
				RAZEM	945.00
2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścięcia 10 cm - zwiększono grubość do 15cm	m ²		
d.1	analogia	Krotność = 1.5 945*2*0.75	m ²	1 417.50	
				RAZEM	1 417.50
2		PODBUDOWA			
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2		3541.50	m ²	3 541.50	
				RAZEM	3 541.50
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. 0-31,5mm - warstwa gr 8cm)	m ²		
d.2	analogia	Krotność = 0.54 3541.50	m ²	3 541.50	
				RAZEM	3 541.50
3		NAWIERZCHNIA DROGI			
5	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.3		1910.0	m ²	1 910.00	
				RAZEM	1 910.00
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC11S -warstwa ścieralna) (wraz ze smarowaniem krawędzi masą asfaltową na gorąco)	m ²		
d.3	analogia	3347.50	m ²	3 347.50	
				RAZEM	3 347.50
7	KNR 2-31 0204-03	Pobocza z kłińca kamiennego 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm -analogia do grub. 12cm	m ²		
d.3	analogia	Krotność = 1.2 945*2*0.5	m ²	945.00	
				RAZEM	945.00
4		OZNAKOWANIE			
8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych średn. min. 60, 3mm, długość min. 3,8m z kapturkiem zabezp. i kotwicą do zabetonowania	szt.		
d.4		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znak A-7 w km 0+000 wielkości średniej, folia II generacji	szt.		
d.4		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Remont przepustu i odmulenie rowów			
10	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
d.5		5.5	m	5.50	
				RAZEM	5.50
11	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm (odmulenie wzdłuż drogi wraz z profilowaniem skarp i dna rowu)	m		
d.5	wycena indywidualna	945*2	m	1 890.00	
				RAZEM	1 890.00
12	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe, bariery	m ³		
d.5		1.0	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
d.5		6.0	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (beton C8/10)	m ²		
d.5	analogia	5.5*1+1.5*0.5*2	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.5	KNNR 6 0113-05 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 5.5*1+1.5*0.5*2	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
16 d.5	wycena indywidualna	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.5	wycena indywidualna	Rura przepustowa PEHD/PP fi 50cm 5.5	m m	 5.50	
				RAZEM	5.50
18 d.5	KNNR 4 1411-03 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - (obsypka i zasypka rur) - pospółka, zagęszczarka 2.82	m ³ m ³	 2.82	
				RAZEM	2.82
19 d.5	kalk. własna	Podwójne skropienie emulsją asfaltową poboczy z zasypaniem grysem 2-5mm na wysokości przepustu. Krotność = 1.2 2*0.5+2*0.5	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00