

PRZEDMIAR

Dot. zadania pn. : Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Konopnicy (XVII w.) edycja I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa i osuszanie fundamentów strona północna			
1	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, elewacji folią	m ²		
		97,88*0,4	m ²	39,152	
				RAZEM	39,152
2	KNR 19-01 d.1 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową	m ²		
		8,4*0,4	m ²	3,360	
				RAZEM	3,360
3	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
		98,25*0,4	m	39,300	
				RAZEM	39,300
4	KNR 19-01 d.1 0106-04	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		{(97,88-19,86)*0,4+19,86*1,2}*0,4	m ²	22,016	
				RAZEM	22,016
5	KNKRB 6 d.1 0801-04	Rozebranie podbudowy o grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego w sposób mechaniczny - opaska wokół kościoła	m ²		
		[(97,88-19,86)*0,4+19,86*1,2]*0,4	m ²	22,016	
				RAZEM	22,016
6	TZKNBK II - d.1 194	Wywiezienie gruzu samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km	m ³		
		[(55,04*0,1+98,25*0,16*0,05+55,04*0,08)]*0,4	m ³	4,277	
				RAZEM	4,277
7	KNR-W 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
		98,25*1,2*1*0,4	m ³	47,160	
				RAZEM	47,160
8	KNR 4-01 d.1 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
		98,25*1,2*0,4	m ²	47,160	
				RAZEM	47,160
9	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z kamienia łamanego - analogia	m ²		
		[98,25*1,2*55%]*0,4	m ²	25,938	
				RAZEM	25,938
10	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		[98,25*1,2*45%]*0,4	m ²	21,222	
				RAZEM	21,222
11	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/2-d	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń	dm ²		
		{98,25*1,2*100*10%}*0,4	dm ²	471,600	
				RAZEM	471,600
12	TZKNBK VIII d.1 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren;	m ²		
		98,25*1,2*0,4	m ²	47,160	
				RAZEM	47,160
13	TZKNBK VII d.1 -272	Odrzymbianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw	m ²		
		98,25*1,2*0,4	m ²	47,160	
				RAZEM	47,160
14	KNR-W 7-12 d.1 0303-05	Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych	m ²		
		98,25*1,2*0,4	m ²	47,160	
				RAZEM	47,160
15	TZKNBK IV - d.1 127	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego na zaprawie wap. tras. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.15 m2 i głębokości do 0.15 m	msc		
		75*0,4	msc	30,000	
				RAZEM	30,000
16	TZKNBK IV - d.1 128	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego na zaprawie wap. tras. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.25 m2 i głębokości do 0.15 m	msc		
		43*0,4	msc	17,200	
				RAZEM	17,200
17	TZKNBK IV - d.1 130	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.35 m2 i głębokości do 0.3 m	msc		
		28*0,4	msc	11,200	
				RAZEM	11,200

PRZEDMIAR

Dot. zadania pn. : Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Konopnicy (XVII w.) edycja I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	TZKNBK IV - 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu 68*0,4	msc msc	 27,200	 27,200
				RAZEM	27,200
19 d.1	TZKNBK IV - 108	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jednym miejscu 40*0,4	msc msc	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
20 d.1	TZKNBK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 31*0,4	msc msc	 12,400	 12,400
				RAZEM	12,400
21 d.1	TZKNBK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jednym miejscu 22*0,4	msc msc	 8,800	 8,800
				RAZEM	8,800
22 d.1	TZKNBK IV - 112	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 1.0 m2 w jednym miejscu 10*0,4	msc msc	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
23 d.1	KNR 19-01 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin [98,25*1,2*55%]*0,4	m ² m ²	 25,938	 25,938
				RAZEM	25,938
24 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie [98,25*1,2*45%]*0,4	m ² m ²	 21,222	 21,222
				RAZEM	21,222
25 d.1	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa filtracyjna Krotność = 2 96,15*1*0,4	m ² m ²	 38,460	 38,460
				RAZEM	38,460
26 d.1	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe - kanał dystansujący 96,15*0,4	m m	 38,460	 38,460
				RAZEM	38,460
27 d.1	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 96,15*0,22*0,4	m ² m ²	 8,461	 8,461
				RAZEM	8,461
28 d.1	KNR 9-26 0101-02 analogia	Montaż metalowych uchwytów pod kratki - kanał dystansujący 215*0,4	szt szt	 86,000	 86,000
				RAZEM	86,000
29 d.1	KNR 9-26 0101-02 analogia	Montaż metalowych krtek - kanał dystansujący 96,15*0,4	m m	 38,460	 38,460
				RAZEM	38,460
30 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III [98,25*0,8*0,7]*0,4	m ³ m ³	 22,008	 22,008
				RAZEM	22,008
31 d.1	KNR-W 4-03 1137-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany betonowej 5*0,4	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
32 d.1	KNR-W 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskow- nik 5*0,4	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
33 d.1	KNR 5-08 0608-02	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 200 mm2 5*0,4	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
34 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Krotność = 3 (98,25*0,7+98,25*0,22)*0,4	m ² m ²	 36,156	 36,156
				RAZEM	36,156

PRZEDMIAR

Dot. zadania pn. : Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Konopnicy (XVII w.) edycja I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników - analogia z rolki na terenie płaskim z nawożeniem 97,88*0,7*0,4	m ² m ²	 27,406	
				RAZEM	27,406