

PRZEDMIAR

Dot. zadania pn. : Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Konopnicy (XVII w.) edycja II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa i osuszanie fundamentów strona zachodnia, południowa i wschodnia			
1	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, elewacji folią	m ²		
		97,88*0,6	m ²	58,728	
				RAZEM	58,728
2	KNR 19-01 d.1 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową	m ²		
		8,4*0,6	m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
3	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
		98,25*0,6	m	58,950	
				RAZEM	58,950
4	KNR 19-01 d.1 0106-04	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		[(97,88-19,86)*0,4+19,86*1,2]*0,6	m ²	33,024	
				RAZEM	33,024
5	KNKRB 6 d.1 0801-04	Rozebranie podbudowy o grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego w sposób mechaniczny - opaska wokół kościoła	m ²		
		[(97,88-19,86)*0,4+19,86*1,2]*0,6	m ²	33,024	
				RAZEM	33,024
6	TZKNBK II - d.1 194	Wywiezienie gruzu samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km	m ³		
		[(55,04*0,1+98,25*0,16*0,05+55,04*0,08)]*0,6	m ³	6,416	
				RAZEM	6,416
7	KNR-W 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
		[98,25*1,2*1]*0,6	m ³	70,740	
				RAZEM	70,740
8	KNR 4-01 d.1 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
		[98,25*1,2]*0,6	m ²	70,740	
				RAZEM	70,740
9	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z kamienia łamanego - analogia	m ²		
		[98,25*1,2*55%]*0,6	m ²	38,907	
				RAZEM	38,907
10	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		[98,25*1,2*45%]*0,6	m ²	31,833	
				RAZEM	31,833
11	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/2-d	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń	dm ²		
		[98,25*1,2*100*10%]*0,6	dm ²	707,400	
				RAZEM	707,400
12	TZKNBK VIII d.1 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren;	m ²		
		98,25*1,2*0,6	m ²	70,740	
				RAZEM	70,740
13	TZKNBK VII d.1 -272	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw	m ²		
		98,25*1,2*0,6	m ²	70,740	
				RAZEM	70,740
14	KNR-W 7-12 d.1 0303-05	Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych	m ²		
		98,25*1,2*0,6	m ²	70,740	
				RAZEM	70,740
15	TZKNBK IV - d.1 127	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego na zaprawie wap. tras. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.15 m2 i głębokości do 0.15 m	msc		
		75*0,6	msc	45,000	
				RAZEM	45,000
16	TZKNBK IV - d.1 128	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego na zaprawie wap. tras. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.25 m2 i głębokości do 0.15 m	msc		
		25	msc	25,000	
				RAZEM	25,000
17	TZKNBK IV - d.1 130	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.35 m2 i głębokości do 0.3 m	msc		
		17	msc	17,000	
				RAZEM	17,000

PRZEDMIAR

Dot. zadania pn. : Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Konopnicy (XVII w.) edycja II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	TZKNBK IV - 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu 40	msc msc	 40,000	 40,000
19 d.1	TZKNBK IV - 108	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jednym miejscu 25	msc msc	 25,000	 25,000
20 d.1	TZKNBK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 19	msc msc	 19,000	 19,000
21 d.1	TZKNBK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jednym miejscu 13	msc msc	 13,000	 13,000
22 d.1	TZKNBK IV - 112	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 1.0 m2 w jednym miejscu 10*0,6	msc msc	 6,000	 6,000
23 d.1	KNR 19-01 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin [98,25*1,2*55%]*0,6	m ² m ²	 38,907	 38,907
24 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie [98,25*1,2*45%]*0,6	m ² m ²	 31,833	 31,833
25 d.1	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa filtracyjna Krotność = 2 96,15*1*0,6	m ² m ²	 57,690	 57,690
26 d.1	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe - kanał dystansujący 96,15*0,6	m m	 57,690	 57,690
27 d.1	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 96,15*0,22*0,6	m ² m ²	 12,692	 12,692
28 d.1	KNR 9-26 0101-02 analogia	Montaż metalowych uchwytów pod kratki - kanał dystansujący 215*0,6	szt szt	 129,000	 129,000
29 d.1	KNR 9-26 0101-02 analogia	Montaż metalowych kratek - kanał dystansujący 96,15*0,6	m m	 57,690	 57,690
30 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 98,25*0,8*0,7*0,6	m ³ m ³	 33,012	 33,012
31 d.1	KNR-W 4-03 1137-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany betonowej 5*0,6	szt. szt.	 3,000	 3,000
32 d.1	KNR-W 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskow- nik 5*0,6	szt. szt.	 3,000	 3,000
33 d.1	KNR 5-08 0608-02	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 200 mm2 5*0,6	m m	 3,000	 3,000
34 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Krotność = 3 [98,25*0,7+98,25*0,22]*0,6	m ² m ²	 54,234	 54,234
				RAZEM	54,234

PRZEDMIAR

Dot. zadania pn. : Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Konopnicy (XVII w.) edycja II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników - analogia z rolki na terenie płaskim z nawożeniem 97,88*0,7*0,6	m ² m ²	 41,110	
				RAZEM	41,110