


PRZEKRÓJ A - A



A	
TERAKOTA	
POSADZKA CEMENTOWA	- 6,0 cm
STYROPIAN TWARDY	- 5,0 cm
2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA	
GRUZOBETON	- 10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA	- 15,0 cm
GRUNT RODZIMY	

B	
TERAKOTA MROZODPORNĄ	
POSADZKA CEMENTOWA	- 5,0 cm
1 x PAPA ZGRZEWANA TERMICZNIE	
STYROPIAN LAMINOWANY PROFILOWANY	- 20,0 ÷ 23,0 cm
PAROIZOLACJA	
PLĘTA ŹELBETOWA	- 15,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	

C	
BLACHA TRAPEZOWA	
ŁATY 4,0 x 6,0 cm	- 4,0 cm
KONTRŁATY 2,5 x 5,0 cm	- 2,5 cm
1 x PAPA IZOLACYJNA	
DESKI gr. 25 mm	- 2,5 cm
KROKWE 8/16 cm	- 16,0 cm

NAZWA:	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY O KOTŁOWNIĘ Z SKŁADEM OPAŁU		
ADRES:	STROBIN, dz. nr ewid. 127, gmina: KONOPNICA		
PRZEDMIOT:	PRZEKRÓJ A - A		skala 1 : 50
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Grzegorz Krystofiński uprawnienia projektowe Nr 1121/96	PODPIS:	<div>ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA <small>mgr inż. arch. Grzegorz Krystofiński tech. bud. Krzysztof Sójka spółka cywilna 98-300 WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) 843-01-20 www.app.wielun.pl</small></div>
KONSTRUKCJA:	Krzysztof Sójka uprawnienia projektowe Nr 718/87		
OPRACOWAŁ:			
INWESTOR:	GMINA KONOPNICA ul. Rynek 15, 98-313 KONOPNICA		DATA OPRACOWANIA: 05.2013
		RYSUNEK NR A/11	STRONA P.B.: